



**PSR Sicilia 2014/2022**  
**Misura 4 - Sottomisura 4.3 – Operazione 4.3.b**  
*“Investimenti in infrastrutture irrigue”*  
Approvato con DDG n° 1495 del 13.04.2023



**Consorzio di Bonifica  
Sicilia Occidentale**

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)



**Consorzio  
di Bonifica  
4 Caltanissetta**

**ENTE ATTUATORE**



**Consorzio  
di Bonifica  
2 Palermo**

**ENTE PARTNER**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEL COMPENSORIO IRRIGUO JATO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E RIPRISTINO APPARECCHIATURE IDRAULICHE**

**CUP: I91D23000020006**

**5.3**

**DATA: 18.09.2024**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Giuseppina Impastato

**I PROGETTISTI**

Dott. Ing. Rosario Gennaro

Geom. Francesco Paolo Zummo

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Giovanni Tomasino

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Baldassare Giarraputo

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche.  
CUP: I91D23000020006

**COMMITTENTE:** Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

Data, 17/09/2024

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 SIC24_13.03. 17.016	Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 17 - PN 10 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di tagli superficiali e di carichi concentrati ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro DN 400		565,00 60,00			565,00 60,00		
	SOMMANO m					625,00	261,17	163'231,25
2 SIC24_13.03. 01.020	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le S ... o la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 630 mm		558,00 56,00			558,00 56,00		
	SOMMANO m					614,00	587,61	360'792,54
3 SIC24_01.01. 05.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Vedi voce n° 1 [m 625.00] Vedi voce n° 2 [m 614.00]			0,800 1,000	2,000 2,000	1'000,00 1'228,00		
	SOMMANO m³					2'228,00	6,05	13'479,40
4 SIC24_13.08. 01	Formazione del letto di posa, rinfiamento e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava ... mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Vedi voce n° 1 [m 625.00] *(H/peso=0,15+0,4+0,15) Vedi voce n° 1 [m 625.00] *(larg.=0,2^2) Vedi voce n° 2 [m 614.00] *(H/peso=0,15+0,63+0,15) Vedi voce n° 2 [m 614.00] *(larg.=0,63/2)^2	-1,00  -1,00	3,14  3,14	0,800 0,040 1,000 0,099	0,700  0,930	350,00 -78,50 571,02 -190,87		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					921,02 -269,37		
	SOMMANO m³					651,65	30,20	19'679,83
5 SIC24_01.02. 04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... di movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato Vedi voce n° 3 [m³ 2 228.00] a detrarre il letto di posa Vedi voce n° 1 [m 625.00] *(H/peso=0,15+0,4+0,15) Vedi voce n° 2 [m 614.00] *(H/peso=0,15+0,63+0,15)	-1,00 -1,00		0,800 1,000	0,700 0,930	-350,00 -571,02		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2'228,00 -921,02		
	SOMMANO m³					1'306,98	4,97	6'495,69
6 SIC24_01.02. 05.001	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci:							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							563'678,71



